

PARECER TÉCNICO

Primordialmente, é importante mencionar que a entrega da amostra pela empresa arrematante foi realizada dentro do prazo estabelecido no edital.

A avaliação de amostras é uma das alternativas de que dispõe o gestor público para assegurar a eficácia da contratação, tendo como objetivo verificar a compatibilidade do produto ofertado às especificações dispostas no instrumento convocatório.

Diante da necessidade de subsidiar a decisão da Comissão de Licitação da SEMAN, essa Equipe Técnica realizou avaliação na amostra disponibilizada pela empresa licitante Miragem Pré-Moldados LTDA, qual seja, GRELHA DE CONCRETO 0,90 X 0,40 X 0,10 M

Quanto as dimensões, essa Equipe Técnica constatou que a peça disponibilizada apresenta comprimento, altura e largura compatíveis com o previsto no Termo de Referência, item 3.1. Além disso, mediante inspeção tátil visual, ficou constatado que a amostra apresenta superfície com textura aparente lisa, estando isenta de fendilhamentos, fissuras e bolhas, conforme também estabelecido no Termo de Referência, item 3.1.

De modo a melhor avaliar a capacidade resistiva da peça, foi realizada sua instalação na rua Espírito Santo, Bairro da Pituba, fato ocorrido em 29 de dezembro de 2023. A peça em teste foi monitorada pela equipe operacional da SEMAN ao longo de 7 (sete) dias, a contar da data da sua instalação, de modo a identificar quaisquer dados causados pelo carregamento cíclico proveniente do fluxo de veículos na via. Ao final deste período, essa Equipe Técnica constatou que a grelha permaneceu íntegra, não apresentando fissuras ou trincas aparentes.

No que tange ao ensaio laboratorial trazido pela arrematante, essa Equipe Técnica não identificou informações acerca da empresa responsável por sua elaboração. Ademais, o gráfico de resistência das peças constante no laudo é exatamente igual, aquele mostrado no laudo entregue pela mesma empresa, referente ao ensaio das amostras de bloco intertravado de concreto. Adicionalmente, no campo destinado a descrição das dimensões da amostra, consta anotado 10x20, o que diverge do tamanho da grelha.

Sendo assim, mesmo havendo êxito da amostra disponibilizada pela licitante no teste de campo realizado, diante das dúvidas que pairam quanto a veracidade do laudo laboratorial também disponibilizado pela licitante, sugere-se o encaminhamento de diligências para apuração da fidedignidade da documentação encaminhada.


Lúcio Sérgio Garcia Mangleri
Engenheiro Civil
Matricula 3064709


Luís Paulo Dávila Argollo
Engenheiro Civil
Matricula 3077822

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Licitação nº 006/2023

Pregão Eletrônico nº 003/2023

Processo Administrativo nº 178921/2023

Objeto: aquisição de peças pré-fabricadas em concreto e granito, com entrega CIF (custo, seguro e frete de responsabilidade do fornecedor) e em três lotes, conforme especificações, condições, quantidades e exigências descritas no item 3 do Termo de Referência, para atendimento aos serviços de manutenção e conservação realizados pela Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade – SEMAN, em diversos logradouros do município de Salvador.

AMOSTRAS ENTREGUES PELA EMPRESA MIRAGEM PRÉ-MOLDADOS LTDA

LOTE 01

Entrega realizada em: 27/12/2023

Item 9.2.1 - GRELHA DE CONCRETO 0,90 X 0,40 X 0,10 M.



SEMAM

Av. Estados Unidos, 50, Edifício Sesquicentenário, 7º andar – Cep: 40.010-020

Comércio - Salvador - Bahia - Tel: (71) 3202-4705 / 4727

www.seman.salvador.ba.gov.br

**TESTE AMOSTRA ENTREGUE
PELA EMPRESA MIRAGEM PRÉ-MOLDADOS LTDA**

LOTE 01

Testagem realizada em: 29/12/2023 na Rua Espírito Santo, Bairro: Pituba.
Item 9.2.1 - GRELHA DE CONCRETO 0,90 X 0,40 X 0,10 M.



Análise da amostra dia 03/01/2024 na Rua Espírito Santo, Bairro: Pituba.

